

SPOEDLOCATIELIJST ZEELAND 1 OKTOBER 2021

Op de lijst staan op dit moment 10 locaties, waarvan op 5 locaties de risico's reeds zijn beheerst (in de lijst de groene locaties). Dit zijn dus eigenlijk geen spoedlocaties meer. Op de overige 5 locaties (in de lijst de witte locaties) is de sanering reeds gestart of in voorbereiding. Dit zijn op dit moment nog wel spoedlocaties.

GEMEENTE	PLAATSNAAM	LOCATIE	SPOED	GEBRUIK	VERONTREINIGING	STAND VAN ZAKEN per oktober 2021
Hulst	Kapellebrug	Gentsevaart 2-4	Verspreiding	Bedrijvigheid	VOCL	De locatie betreft een voormalige kousen- en sokkenfabriek. Grondsanering is reeds uitgevoerd. Grondwaterverontreiniging wordt gemonitord. Monitoringsronde is uitgevoerd. Locatie wordt in 2022 opnieuw door de RUD beoordeeld op al dan niet aanwezigheid van risico's.
Terneuzen	Philippine	Kanaalpolder	Verspreiding	Voormalige stortplaats	Divers	De sanering is in uitvoering en verloopt zoals beoogt. Eind 2021 is na een positief resultaat van de bemonstering (voldoende afbraak van verontreiniging) mijlpaal 9 aan de aannemer uitgekeerd. Verder zijn er geen bijzonderheden. Dit is tevens de enige spoedlocatie die medegefinancierd wordt door de Provincie.
Vlissingen	Vlissingen	Scheldekwartier	Verspreiding	Ontwikkelingslocatie	Minerale olie, VOCL	Sanering wordt in delen opgepakt, afhankelijk van de ontwikkelingen ter plaatse. De ontwikkelde locaties zijn gesaneerd. Plaatselijk is sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico's voor parameter VOCL. In kader van ontwikkelingsplannen wordt de restverontreiniging van de in 2010 uitgevoerde sanering beheersbaar gemaakt. In 2020 is een deelsaneringsplan opgesteld en beschikt. In opdracht van gemeente Vlissingen is begin 2021 de

						sanering uitgevoerd. Het evaluatieverslag is in februari 2022 ingediend bij de provincie/RUD Zeeland. Medio 2022 geeft RUD een beschikking af.
Vlissingen	Vlissingen	Prins Hendrikweg ong.	Verspreiding	Bedrijfsterrein	Minerale olie	Sanering is uitgevoerd. Een derde en laatste deel (aanbrengen kunststofdamwand) is begin 2021 uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Het evaluatierapport hiervan is in september 2021 ingediend bij bevoegd gezag Wbb. De beschikking op het evaluatierapport wordt medio 2022 voorzien.
		Kanaal door Walcheren	Ecologie	Kanaal	Koper	Laatste deel monitoring als onderdeel van de sanering is nog in uitvoering. Het laatste deel monitoring als onderdeel van de sanering is nog in uitvoering, e.e.a. in opdracht van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de sanering in 2022 wordt afgerond.
Goes	Goes	's-Heer Hendrikskinderenstraat 20	Verspreiding	Wonen met bedrijvigheid	Minerale olie, vluchtige aromaten	De locatie betreft een voormalig benzine-servicestation. Uit actuele monitoringsgegevens blijkt dat op deze locatie geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn. De locatie blijkt dus geen spoedlocatie.
Goes	's-Heer Arendskerke	Vlaamseweg ong.	Ecologie	Weiland	Lood/PAK's	De locatie betreft een voormalige kleiduivenschietsbaan. Sanering is deels uitgevoerd, het andere deel wordt ingericht als zonnepanelenpark. Door de wijziging van het gebruik is geen sprake meer van onaanvaardbare risico's voor mens of milieu. Er is dus geen sprake meer van een spoedlocatie.
Hulst	Kapellebrug	Gentsevaart 28	Verspreiding	Wonen met bedrijvigheid	Vluchtige aromaten	De locatie betreft een voormalig benzineservicestation. Uit actueel

						bodemonderzoek blijkt dat op de locatie geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn. De locatie blijkt dus geen spoedlocatie.
Terneuzen	Hoek	Herbert H. Dowweg 5	Verspreiding	Bedrijfsterrein	Vluchtige aromaten, VOCL	Terrein Dow Chemicals. Sanering in uitvoering in eigen beheer. Eeuwigdurende beheersing teneinde risico's te voorkomen. Risico's zijn voldoende beheerst.
Vlissingen	Vlissingen	Oosterhavenweg 14	Verspreiding	Bedrijfsterrein	Minerale olie	Sanering spoeddeel is gereed, nazorg in de vorm van monitoring loopt. Risico's zijn beheerst.